

上海延鑫汽车座椅配件有限公司烟台分公司年产 30 万件汽车配件项目 竣工环境保护验收工作组意见

2018 年 6 月 30 日，上海延鑫汽车座椅配件有限公司烟台分公司组织成立年产 30 万件汽车配件项目竣工环境保护验收工作组。验收工作组由建设单位-上海延鑫汽车座椅配件有限公司烟台分公司、监测单位-烟台净朗测试有限公司等单位代表和专业技术专家组成（验收工作组名单附后）。

验收工作组听取了建设单位项目环保执行情况、验收监测单位竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据国家环规环评[2017]4 号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

一、工程基本情况

上海延鑫汽车座椅配件有限公司烟台分公司位于烟台市福山区群英路 20 号，厂房为租赁，占地面积 2783.27m²，主体工程为生产车间，主要设备包括自动裁床、缝纫机、喷胶设备、热板焊机、喷胶仓等，年产 D2UB（前排中间扶手总成）24 万件，G66（门扶手总成）6 万件。2017 年 10 月上海延鑫汽车座椅配件有限公司烟台分公司委托山东富鼎环保科技有限公司编制了《上海延鑫汽车座椅配件有限公司烟台分公司年产 30 万件汽车配件项目环境影响报告表》，2017 年 10 月 27 日福山区环境保护局以烟福环审报告表[2017]79 号文对项目进行了审批。项目于 2017 年 11 月开工建设，2018 年 1 月竣工。项目实际总投资 600 万元，其中环保投资 30 万元。

工程主要变更：项目无变更。

二、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网进入套子湾污水处理厂处理。

（二）废气

项目产生废气主要包括喷胶、干燥、包覆、焊接工序废气。喷胶、干燥工序产生的有机

废气经集气罩收集后由 UV 光解+活性炭吸附装置处理后, 由 1 根 15m 高排气筒排放; 包覆、焊接废气工序产生的有机废气经集气罩收集后由 UV 光解+活性炭吸附装置处理后, 由 1 根 15m 高排气筒排放。

(三) 噪声

项目主要噪声源为自动裁床、缝纫机、空气压缩机等设备, 采取基础减震、隔声降噪等措施, 降低噪声对周围环境的影响。

(四) 固体废物

项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固废包括生产过程中产生的边脚料和废原材料包装, 收集外售; 生产过程中产生的废活性炭、废胶水、废胶水包装、废固化剂等属于危险废物, 收集后存放在厂内的危废暂存间, 委托鑫广绿环再生资源股份有限公司处理; 生活垃圾由环卫部门收集处理。

三、环境保护设施调试结果

1、废水

污水总排口 pH 值范围为 7.34~7.41, SS、COD_{cr}、氨氮日均值的最大值分别为: 42mg/L、223mg/L、11.0mg/L, 石油类未检出, 均符合执行标准《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表 1 “B 等级” 标准中允许排放浓度标准要求。

2、废气

喷胶干燥废气处理设施处理效率为 80.8%, 排气筒有组织排放的 VOCs 连续监测两天排放浓度及排放速率最大值分别为 13.6mg/m³、0.199kg/h; 包覆焊接废气排气筒有组织排放的 VOCs 连续监测两天排放浓度及排放速率最大值分别为 13.0mg/m³、8.85×10⁻² kg/h, 均满足《挥发性有机物排放控制标准 第 1 部分: 汽车制造业》(DB37/2801.1-2016) 表 1 标准限值要求。

厂界无组织排放的苯、甲苯、二甲苯均未检出, 满足《挥发性有机物排放标准 第 1 部分: 汽车制造业》(DB37/2801.1-2016) 表 2 标准限值要求。

3、噪声

厂界昼间噪声监测结果为 47.0~47.9 dB(A), 夜间噪声监测结果为 43.1~43.8 dB(A), 受生产设备影响超出标准值 0.6~2.3dB(A), 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中 3 类标准限值的要求。

四、其它

1、防护距离

项目的卫生防护距离为100m，卫生防护距离内无环境敏感保护目标。

五、验收结论

上海延鑫汽车座椅配件有限公司烟台分公司年产 30 万件汽车配件项目环保手续齐全，落实了环评批复中的各项环保要求，试运行期间污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

六、后续要求

- 1、健全危险废物管理台帐，严格执行转移联单制度。
- 2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。
- 3、加强环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，定期开展环境应急演练。

验收工作组

2018 年 6 月 30 日